

JAAP HOUWAARD INSTALLATIETECHNIEK

TELEFOON 071 401 28 09
E MAIL info@houwaard.nl
INTERNET www.houwaard.nl

IBAN NL50RAB00391800973
KVK 28028187
BTW NL 8102.79.927.B01

Groepenkast vervangen All-in tarieven 2024

All-in tarieven groepenkast vervangen:	Normale prijs	All-in Prijs*
<i>* bij directe betaling</i>		
Aansluiting met Hoofdschakelaar en 2 Aardlekschakelaars (39cm hoog x 22cm breed)		
4 groepen	922,68	738,14
5 groepen	962,28	769,82
6 groepen	1001,88	801,50
7 groepen	1041,48	833,18
8 groepen	1094,28	864,86
Aansluiting met Hoofdschakelaar en 3 Aardlekschakelaars (39cm hoog x 22cm breed)		
4 groepen	1089,-	871,20
5 groepen	1127,81	902,88
6 groepen	1168,20	934,56
7 groepen	1207,80	966,24
8 groepen	1247,40	997,92
9 groepen	1287,-	1029,60
10 groepen	1326,80	1061,28
Aansluiting met Hoofdschakelaar, 3 Aardlekschakelaars en Kookgroep (39cm hoog x 44cm breed)		
7 groepen + Kookgroep	1425,60	1140,48
8 groepen + Kookgroep	1465,20	1172,16
9 groepen + Kookgroep	1504,80	1203,84
10 groepen + Kookgroep	1544,40	1235,52
11 groepen + Kookgroep	1584,00	1267,20
12 groepen + Kookgroep	1623,60	1298,88
Extra uitbreidingen in de nieuw te plaatsen groepenkast (incl. 20% korting)		
extra groep 16A		31,68
fornuisgroep - kookplaat max. 7,6kW	1 fase kookgroep	66,00
beltransformator		41,71
dubbel stopcontact in groepenkast		39,60
aardlekschakelaar 30mA, 40A, 2-polig		121,44
aardlekautomaat 30mA, 16A, 2-polig		109,82
aardlekautomaat 30mA, 16A, 4-polig – kookplaat max 11kW	3 fase kookgroep	236,54
krachtgroep 16A, 4-polig	3 fase	158,40
Extra lege schakelkast		89,84

TELEFOON 071 401 28 09
E MAIL info@houwaard.nl
INTERNET www.houwaard.nl

IBAN NL50RAB00391800973
KVK 28028187
BTW NL 8102.79.927.B01

Uurtarief monteur bij extra werkzaamheden:

basisuurtarief monteur, afgerekend per kwartier	81,84
meerkosten arbeid zaterdag	79,20
voorrjkosten bij storingen (binnen regio Katwijk)	79,20
Telefonisch Email Whatsapp	Gratis Advies

☎ 071-4012809

✉ info@houwaard.nl

**Alle tarieven zijn inclusief BTW + hulpmaterialen + voorrijkosten****Algemene informatie groepenkast vervangen:**

- Aansluiting conform voorschriften NEN 1010
- 2 jaar garantie op de montage en 8 jaar productgarantie! (Na registratie)
- Alles inclusief voorrijkosten en hulpmaterialen, geen verborgen kosten
- Wij werken alleen met eigen gediplomeerd personeel
- Wij zijn erkend installateur, dus oplevering met nieuwe verzegeling van de hoofdaansluiting
- Wij werken alleen met het A-merk ABB-HAF
- Aangesloten bij de brancheorganisatie Techniek Nederland en InstallQ erkend dus 100% garantie

Omschrijving van de werkzaamheden:

Demonteren van de bestaande groepenkast, en het leveren en monteren van een nieuwe groepenkast. Aansluiten van de bestaande bekabeling op de nieuwe groepenkast conform de NEN1010 voorschriften. Visuele controle van de hoofdaarding, het opnieuw afzegelen van de hoofdzekeringkast en/of kilowattuurmeter.

Alles inclusief arbeidsloon, reiskosten, afwerking en alle hiervoor benodigde (hulp)materialen.

Niet in onze prijs opgenomen:

Het maken van sparingen/sleuven door steen of beton constructies. Hak-, breek-, graaf-, stukadoors-, timmer- en metselwerk.

Het verhelpen van storingen in de bestaande elektrische installatie.

Het slaan van een aardpen (indien niet aanwezig).

Indien na het toepassen van aardlekschakelaars aardfout(en) aan het licht komen, dan kunnen wij deze, indien mogelijk, achterhalen en herstellen op basis van nacalculatie.

Onze monteur zal dit ter plaatse na oplevering met u overleggen.



U heeft de mogelijkheid om tijdens de montage uw keuze aan te passen voor het aantal toe te passen groepen en/of extra uitbreidingen. Wij kunnen u hierbij ter plaatse adviseren

*Prijspeil januari 2024. Prijswijzigingen voorbehouden